VS Izbično
CS Izbično
CS DOBRINJ
Q=2x5 l/s
H=98 m
PEHD ϕ90
VS Karačići
K.D.=862 m.n.m
V=2 x100 m³
PK Karačići
K.D.=804,71 m.n.m
PEHD ϕ160
PK Kuzbabe
K.D.=719,15 m.n.m
PEHD ϕ160
PEHD ϕ125
VS Kameniš
K.D.=627,95 m.n.m
VS CRNE LOKVE
KD 550.00 m n.m.
V=50 m³
Hidroforsko postrojenje Rujan
PEHD ϕ110
RK
V=10 m³
K.D.=650 m.n.m
CS Crne Lokve
PEHD ϕ110
VS I. DOCI
KD 550.00 m n.m.
V=200 m³
VS VUKOJE 2
KD 570.00 m n.m.
V=100 m³
VS VUKOJE 1+CS VUKOJE
KD 490.00 m n.m.
V=2x125 m³
Ljubotići
VS/CS KVEŠIĆI
KD 380.00 m n.m.
V=2x100 m³
VS/HS KOČERIN 2
K.D. 530 mnm
V=2x250 m3
VS/CS KOČERIN 1
K.D. 380 mnm
V=2x500 m3
HS
Kočerin
R.VS
K.D. 450 mnm
V=10 m3
CS G. MAMIĆI
Q=4,95 l/s
H=92,5 m
N= 10 kW
VS G. MAMIĆI
K.D. 450,00 mnm
V=2x150 m3
Privalj
VS GRBEŠIĆI
V = 2x100 m³
KD 550.00 m n.m.
Dobrkovići
VS - SOLDE
V = 2x125 m³
KD 460.00 m n.m.
CS UGROVAČA
KD 310.00 m n.m.
VS UGROVAČA
V=100 m³
VS GREĆICA
VS = 2 X100 m³
KD 390.00 m n.m.
CS JELIĆI
KTL = 325 mnm
KT = 315.00
CS TRN
Izvor Borak
Oklaji
Vrsko Lističje
Gradac
VS - D. GRAĐAC
KD 470.00 m n.m.
V=2x100 m3
HS G. ČAVARI
Q=9,94 l/s
H=95-105 m
N=0,7 kW
H.S. D GRAĐAC
Q=7,067 l/s
H=60 m
N=5 kW
C.S. D. GRAĐAC
Q=8,3 l/s
H=153,24 m
Nc=19,18 kW
Nm=23,02 kW
VS "1 ZONE"
K.D. 340,00 mnm
VISINE 260-310 mn.m.
V=2000 m³
Grabova Draga
Provo
Donji Gradac
VS KNEŠPOLJE
K.D. 329.00 mnm
K.V. 333,50 mnm
V=2x1000 m³
Knešpolje
VS DOBRIĆ
K.D. 321,50 mnm
K.V. 325,00 mnm
V=2x125 m3
HP GRABOVINA
Q=8,8 l/s
Nc=3 x 7,5 kW.
VS ZAVOZNIK
Duboko Mokro
VS VIŠNICA
V=200 m³
K.D.=475 m n.m.
Spoj na vodoopskrbni sustav Grude
Dužice
VS/HP MEDOVIĆI
KD=518,0 m n.m.
V=2 x125 m³
CS MEDOVIĆI
Q=3 l/s
H=48 m
VS ČERIGAJ
K.D. 529,00 mnm
K.V. 532,00 mnm
V=100 m³
Čerigaj
HS ČERIGAJ
Q=4,44 l/s
H=66 m
N= 5,5 kW
RK ČERIGAJ
KV=482,0 m n.m.
KD=480,0 m n.m.
V=10 m³
CS TURČINOVIĆI
Turčinovići
VS TURČINOVIĆI
K.D. 529,00 mnm
K.V. 532,00 mnm
V=100 m³
CS "BUHOVO"
Q=17,4 l/s
H=155,5 m
N= 38,6 kW
VS "BUHOVO"
K.D. 450,00 mnm
K.V. 454,20 mnm
V=2x200 m³
Bilaći
Uzarići
VS UZARIĆI
K.D. 322,00 mnm
K.V. 325,50 mnm
V=2x250 m3
VS PODLEDINAC
V=100 m³
K.D.=410 m n.m.
Spoj na vodoopskrbni sustav Grude
VS RASNO
K.D. 407,00 mn.m.
K.V. 409,70 mn.m.
V=2x100 m³
Rasno
Buhovo
Kosmaj
VS "JARE 1"
K.D. 320,00 mnm
V=200 m³
VS "JARE 2"
V=200 m³
Biograci
VS "BIOGRACI"
K.D. 318,00 mnm
K.V. 321,50 mnm
V=2x125 m³
Ljuti Dolac
VS "LJ. DOLAC"
K.D. 317,00 mnm
K.V. 321,00 mnm
V=2x250 m3

Postojeći cjevovod
Planirani cjevovod
Postojeći tlačni cjevovod
Postojeća vodosprema
Planirana vodosprema
Postojeća crpna postaja
Planirana crpna postaja

Sveučilište u Mostaru - University of Mostar
Građevinski fakultet & Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar
Adresa/Address/: Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar, BiH
Telefoni/Phone/s: +387 36 355000/355001 Faks/Fax/: +387 36 355001
E-mailovi/E-mails/: gf@sum.ba; gic@gf.sum.ba Internet: gf.sum.ba

NARUČITELJ /CLIENT/	**Ministarstvo gospodarstva, Županija ZH**		
NAZIV PROJEKTA /PROJECT NAME/	**Program opskrbe vodom za piće na prostoru Županije Zapadnohercegovačke**		
FAZA PROJEKTA /PROJECT PHASE/	**Planska dokumentacija**		
BROJ PROJEKTA /PROJECT NUMBER/	**SUMGF-GIC-IV-26/19**	BROJ UGOVORA /CONTRACT NUMBER/	**SUMGF-GIC-V-2-27/19**
VODITELJ PROJEKTA /PROJECT LEADER/	**dr. sc. Gordan Prskalo, dipl. ing. grad.**		
NASLOV CRTEŽA /DRAWING TITLE/:			

Vodoopskrbni sustav grada Široki Brijeg

CRTEŽ BROJ /DRAWING NUMBER/: **11.3**

MJERILO /SCALE/: **1:25000**

OVLAŠTENA OSOBA /AUTHORIZED PERSON/
dr. sc. Goran Šunjić

OVJERA PROJEKTA /VERIFICATION OF THE PROJECT/

M. P.